

### 1.) Allgemein:

Unsere Ware kann unter vorheriger **telefonischer Terminabsprache** nach Fertigstellung in unseren Werken **abgeholt werden**.

Die **Anschrift des** betreffenden **Werkes** sowie eine **Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters** finden Sie **in der Auftragsbestätigung**.

Die Abholung sollte immer nach vorheriger telefonischer Terminabsprache erfolgen.

### 2.) Verpackung der Ware:

Die **Ware** wird dem Kunden in der Regel **unverpackt** übergeben. **Verpackungsmaterial** (Decken, Styropor, Pappe o.ä.), welches die Elemente auf dem Transport schützt, **muss durch den Abholer mitgebracht werden**.

Nach vorheriger Absprache mit unseren Mitarbeitern ist es jedoch auch möglich die Betonwerkstein-Elemente auf Paletten zu legen / stapeln und mit Bändern für den Transport zu verzurren.

In diesem Fall ist es erforderlich eine entsprechende Anzahl Tauschpaletten mitzubringen. Eine Aufladung der Paletten mit einem Stapler durch einen unserer Mitarbeiter ist möglich.

### 3.) Transport / Sicherheit:

Es ist seitens des Abholers zu gewährleisten, dass die Ware ordnungsgemäß eingeladen und so gesichert wird, dass beim Transport der Ware keine Schäden am Fahrzeug, den Insassen oder dritten unbeteiligten Personen entstehen können.

### 4.) Lagerung der Ware bis zum Einbau:

Die Lagerung der Ware bis zum Einbau muss so erfolgen, dass eine **gleichmäßige Austrocknung der Elemente sichergestellt ist**.

Die **Betonwerksteinelemente** können bis zum Einbau auf den Paletten verbleiben. (Ausnahme: Mauer- und Pfeilerabdeckungen und alle sonstigen durchgefärbten Elemente nur für einen Zeitraum von ca. 1 bis 2 Wochen).

Die Elemente müssen unbedingt **trocken und überdacht gelagert werden**.

Sofern die Elemente **mir Folie abgedeckt** werden, ist darauf zu achten, dass sich unter der Folie **kein Kondenswasser bilden kann**. Das herabtropfende Kondenswasser **kann** auf den durchgefärbten Elementen **zu Fleckenbildung führen**.

Besser ist es die Elemente auf Holzleisten (Belüftung von unten) nebeneinander überdacht und trocken zu lagern.

### 5.) Montage / Verklebung

Hierzu beachten Sie bitte unsere aktuellen Montageanleitungen auf unserer Internetseite [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)

Unsere Informationen und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und aus den uns bekannten Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden, jedoch unter Ausschluss einer Haftung und Gewährleistung