

### 1.) Verpackung der Ware

Die Betonwerksteinelemente werden in unseren Werken transportsicher auf Europaletten verpackt. Die Elemente liegen in der Regel auf einer Palette in einer Holzrahmenkiste oder einer stabilen Holzkiste und sind mit transparenter Folie umschlossen.

Kleinere Liefermengen oder kleinere Elemente (z.B. Ziersteine, Säulenzubehör u.a.) werden ebenfalls auf Paletten verpackt und mit einer transparenten Folie abgedeckt.

### 2.) Überprüfung der Ware bei Anlieferung

**Bitte überprüfen Sie die Verpackung und ggf. die gelieferte Ware unmittelbar bei Anlieferung im Beisein des Spediteurs auf Mängel bzw. Schäden, bevor Sie die Annahmequittung der Spedition unterschreiben.**

Schäden an der Verpackung können Hinweise auf Beschädigungen der gelieferten Elemente innerhalb der Verpackung sein.

Sofern Mängel vorliegen, müssen diese unbedingt auf dem Lieferschein / Annahmeschein der Spedition vermerkt werden. **Eine Dokumentation der Schäden mit Fotos ist hilfreich.** Bei Nichtbeachtung entfällt die Ersatzpflicht des Transportunternehmers und des Herstellers. Nachträgliche Schadensmeldungen können nicht anerkannt werden.

Bitte informieren Sie uns schnellstens telefonisch oder per E-Mail.

### 3.) Lagerung der Ware bis zum Einbau

Die Lagerung der Ware bis zum Einbau muss so erfolgen, dass eine **gleichmäßige Austrocknung der Elemente sichergestellt ist.**

Die Betonwerksteinelemente können bis zum Einbau auf den Paletten verbleiben. (Ausnahme: Mauer- und Pfeilerabdeckungen und alle sonstigen durchgefärbten Elemente nur für einen Zeitraum von ca. 1 bis 2 Wochen).

Die Elemente müssen unbedingt **trocken und überdacht gelagert werden.**

Die **transparente Folie** der Verpackung der **Mauer- und Pfeilerabdeckungen und sonstigen durchgefärbten Elemente muss entfernt werden**, da sich unter der Folie Kondenswasser bilden kann. Das herabtropfende Kondenswasser kann auf den durchgefärbten Elementen zu Fleckenbildung führen.

Besser ist es die Elemente auf Holzleisten (Belüftung von unten) nebeneinander überdacht und trocken zu lagern.

### 4.) Montage / Verklebung

Hierzu beachten Sie bitte unsere aktuellen Montageanleitungen auf unserer Internetseite [www.niessen-gmbh.com](http://www.niessen-gmbh.com)

Unsere Informationen und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und aus den uns bekannten Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden, jedoch unter Ausschluss einer Haftung und Gewährleistung.